Zakład Usług Wodnych
33-150 Wola Rzędzińska 184C

Wola Rzędzińskal 26.11.2026.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW I UŻYTKOWNIKÓW WODOCIĄGU W GMINACH RADOMYŚL WIELKI I WADOWICE GÓRNE

w sprawie przydatności wody do spożycia oraz konieczności przepłukania przyłączy i wewnętrznych instalacji wodociągowych

DOBRA WIADOMOŚĆ – WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA:

Informujemy, że woda w sieci wodociągowej w gminie Radomyśl Wielki I Wadowice Górne została ponownie przebadana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Sanepid). Wyniki badań potwierdziły brak zagrożenia mikrobiologicznego – woda spełnia wszystkie wymagania jakościowe i nadaje się już w pełni do spożycia oraz celów użytkowych.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z przeprowadzoną dezynfekcją sieci wodociągowej w gminach **Radomyśl Wielki i Wadowice Górne** po wystąpieniu skażenia mikrobiologicznego, I powtórnym badaniu zwracamy się z pilną prośbą o **samodzielne przepłukanie przyłączy wodociągowych oraz wewnętrznych instalacji w Państwa budynkach**.

Choć główna sieć wodociągowa została zdezynfekowana i przepłukana przez nasze służby, woda zalegająca w Państwa indywidualnych przyłączach oraz rurach wewnątrz domów może nadal zawierać resztki środka dezynfekującego (chloru) lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Sprawne wykonanie tej czynności przez wszystkich odbiorców jest niezbędne do przywrócenia pełnej jakości wody w całym układzie i uzyskania pozytywnych wyników badań przez Sanepid.

Instrukcja prawidłowego płukania instalacji:

1. **Czas płukania:** Odkręć krany i spuszczaj wodę przez minimum **15–30 minut** (w przypadku długich przyłączy od drogi do budynku czas ten należy odpowiednio wydłużyć).
2. **Sposób płukania:** Otwieraj kolejno po 2–3 punkty poboru wody jednocześnie (krany z zimną wodą, prysznice, krany ogrodowe), zaczynając od punktów położonych najbliżej wodomierza, a kończąc na najdalszych (np. na piętrze). Utrzymanie wyższego ciśnienia pozwoli skutecznie wypłukać osady ze ścianek rur.
3. **Zbiorniki i filtry:** Jeśli w budynku znajduje się zasobnik ciepłej wody (bojler) lub hydrofor, należy całkowicie wymienić w nich wodę. Wkłady filtrów narurowych i dzbankowych należy bezwzględnie wymienić na nowe po zakończeniu płukania.
4. **Efekt końcowy:** Płukanie można zakończyć, gdy z każdego kranu zacznie płynąć wyraźnie zimna, klarowna woda pozbawiona intensywnego zapachu chloru.

Dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.

Z poważaniem

.....

Dyrektor Zakladu

Ryszard Hajduk